

FORMULE

DOMOTIQUE

*La sérénité attendue de votre domotique piscine**** passe par un contrôle périodique des sondes de mesures.*

À L'AUTOMNE

Pour les piscines équipées d'un coffret hors gel

- ☑ **Diagnostic de votre installation** et réparation éventuelle après acceptation du devis, dans les conditions déterminées dans les conditions générales contractuelles. ..... INCLUS
- ☑ **Analyse et traitement** de l'eau (produits facturés en sus). ..... INCLUS
- ☑ **Mise hors service** du chauffage et des différentes options de la piscine. ..... INCLUS
- ☑ **Lavage et rinçage du filtre à sable**. ..... INCLUS
- ☑ **Réglage du temps de filtration et programmation** du thermostat antigel. ..... INCLUS
- ☐ **Pose du filet**. ..... EN OPTION

AU PRINTEMPS

Pour les piscines équipées d'un coffret hors-gel

- ☑ **Remise en route** de l'appareil de stérilisation, de la régulation du pH, du chauffage et de la nage à contre-courant (si existants). ..... INCLUS
- ☑ **Analyse et traitement** de l'eau (produits facturés en sus). ..... INCLUS
- ☑ **Réglage du temps de filtration**. ..... INCLUS
- ☑ **Diagnostic général de votre installation** et réparation éventuelle après acceptation du devis. ..... INCLUS
- ☑ **Étalonnage des sondes** (solutions comprises). ..... INCLUS
- ☐ **Dépose du filet**. ..... EN OPTION
- ☐ **Premier passage du balai manuel** à la mise en route. ..... EN OPTION
- ☐ **Nettoyage du coffre à volet**. ..... EN OPTION

EN COURS DE SAISON

Pour les piscines équipées d'un coffret hors gel

- ☑ **Visite d'entretien**
  - Vérification de l'ensemble. ..... INCLUS
  - Contrôle des pièces d'usures. ..... INCLUS
  - Ajustage des sondes. ..... INCLUS
  - Analyses et traitement (produit facturés en sus). ..... INCLUS
- ☑ **Remplacement des pièces d'usures** (galet, latex, injecteur, piles.). ..... INCLUS
- ☐ **Passage du balai manuel**. ..... EN OPTION

NOTES

1. Cette option est recommandée pour les piscines équipées d'un système de volet roulant immergé ou hors sol.

2. Type filet ou bâche opaque.

3. Selon descriptif maintenance estivale.

**** LES INDISPENSABLES À EFFECTUER AVANT ET APRÈS L'INTERVENTION DE NOTRE TECHNICIEN

Avant (à l'Automne, au Printemps ainsi qu'en cours de la saison) :

— Nettoyer votre piscine (fond, parois et ligne d'eau).

— Effectuer périodiquement une analyse de l'eau avec les bandelettes (tous les 15 jours) pour confirmer la bonne mesure des sondes.

Après (à l'Automne, au Printemps ainsi qu'en cours de la saison) :

— Nettoyer votre piscine (fond, parois et ligne d'eau).

— Effectuer périodiquement une analyse de l'eau avec les bandelettes (tous les 15 jours) pour confirmer la bonne mesure des sondes.